

Как определить стоимость готового дома ДОБРОСФЕРА® в черновой отделке?

Просто сложите стоимость



Вы можете сэкономить, собрав свой дом самостоятельно.

Прайс-лист ДОБРОСФЕРА®

Каркас (конструктор)

Модель	Описание	Стоимость каркаса
Z4	S = 12 м ² , 1 этаж	32 000 руб.
Z6	S = 28 м ² , 1 этаж + антресоль	68 000 руб.
Z8	S = 70 м ² , 2 этажа S ₁ = 50 м ² / S ₂ = 20 м ²	128 000 руб.
Z10	S = 120 м ² , 2 этажа S ₁ = 78 м ² / S ₂ = 42 м ²	188 000 руб.
Z12	S = 180 м ² , 2 этажа S ₁ = 113 м ² / S ₂ = 67 м ²	264 000 руб.
Z14	S = 280 м ² , 2 этажа S ₁ = 154 м ² / S ₂ = 126 м ²	348 000 руб.

Купольные дома ДОБРОСФЕРА® - собрать может каждый. Доставка по РФ бесплатно.



Фундамент свайный

Модель	Стоимость свайного фундамента
Z4	40 000 руб.
Z6	54 000 руб.
Z8	99 800 руб.
Z10	120 800 руб.
Z12	149 100 руб.
Z14	в разработке

Указана с оголовками, обвязкой, монтажом и покраской. Монтаж 2 - 4 дня.

Услуги по сборке

От 2 до 8 недель, зависит от модели и дополнительных услуг. **Включено:**

- обработка антисептиком балок каркаса;
- раскрой OSB для наружной обшивки;
- сборка и обшивка каркаса на подготовленный свайный или иного типа фундамент;
- монтаж перекрытий первого и второго этажа;
- подготовка оконных и дверных проемов;
- монтаж кровли;
- утепление купола и пола первого этажа напыляемым утеплителем.

Модель	Стоимость услуг
Z4	64 800 руб.
Z6	133 200 руб.
Z8	223 200 руб.
Z10	331 200 руб.
Z12	475 200 руб.
Z14	в разработке



Дополнительные услуги

По желанию вы можете заказать дополнительные услуги.

Наименование услуги	Стоимость услуг
Обработка праймером	200 руб. / м2
Вынос под террасу	15 000 руб. / секция
Монтаж террасной доски	1 000 руб. / м2
Вынос под тамбур	22 000 руб. / секция
Обшивка пола листовым материалом типа фанера в один слой	350 руб. / м2
Монтаж перегородок стен	в разработке



Материалы для сборки Z4

Наименование	Количество	Стоимость
Обработка каркаса, лаг пола антисептиком / огнезащитой Пирилакс Классик	52 м2 (тара 11 кг)	2 738 руб.
Обшивка каркаса OSB плитами 12x1250x2500 мм	15 листов	11 250 руб.
Подшивка пола под утеплитель OSB плитами 12x1250x2500 мм	2 листа	2 250 руб.
Деревянный брус 50x50x3000 мм. для подшивки чернового пола для OSB плит	45 метров (15 брусков)	1 500 руб.
Подкладочный ковер под гибкую черепицу Shinglas Anderep Prof	36 м2 (1 рулон 40 м2)	4 505 руб.
Гибкая черепица Shinglas Ультра Самба	36 м2 (12 упаковок)	15 732 руб.
Доска обрезная 50x150x6000 мм для лаг пола первого этажа	24 метра (4 доски)	2 000 руб.
Крепеж, сверла, расходный материал: <ul style="list-style-type: none"> • Макловица 2 шт.: - 300 руб. • Кровельные гвозди 5 кг - 696 руб. • Саморезы оцинкованные 4,5x60 мм 1300 шт. - 1950 руб. • Саморезы оцинкованные 5x100 мм 200 шт. - 300 руб. • Сверла по дереву 3,5x40 мм 4 шт. - 200 руб. • Биты крестовые 2 шт. - 100 руб. • Диск пильный 1 шт. - 600 руб. • Перчатки 4 пары - 100 руб. 		4 246 руб.
ИТОГО ПО Z4 на материалы по сборке: 44 221 руб.		



Материалы для сборки Z6

Наименование	Количество	Стоимость
Обработка каркаса, лаг пола антисептиком / огнезащитой Пирилакс Классик	178 м2 (тара 50 кг)	12 050 руб.
Обшивка каркаса OSB плитами 12x1250x2500 мм	36 листов	27 000 руб.
Подшивка пола под утеплитель OSB плитами 12x1250x2500 мм	5 листов	3 750 руб.
Деревянный брус 50x50x3000 мм. для подшивки чернового пола для OSB плит	87 м (29 брусков)	3 480 руб.
Подкладочный ковер под гибкую черепицу Shinglas Anderep Prof (1 рулон 40 м2)	73 м2 (2 рулона)	9 010 руб.
Гибкая черепица Shinglas Ультра Самба	73 м2 (24 упаковки)	31 464 руб.
Утепление купола толщиной 10 см Полиномом (-40°C)	73 м2 (146 баллонов)	68 620 руб.
Утепление пола толщиной 10 см Полиномом (-40°C)	28 м2 (56 баллонов)	26 320 руб.
Доска обрезная 50x150x6000 мм для лаг пола первого этажа	72 м (12 досок)	5 400 руб.
Доска обрезная 50x200x6000 мм для чернового пола	144 м (24 доски)	12 000 руб.
Крепеж, сверла, расходный материал, инвентарь: <ul style="list-style-type: none"> • Макловица 2 шт. - 300 руб. • Кровельные гвозди 10 кг - 1392 руб. • Саморезы оцинк. 4,5x60 мм 2000 шт. - 3000 руб. • Саморезы оцинк. 5x100 мм 1350 шт. - 2025 руб. • Сверла по дереву 3,5x40 мм 6 шт. - 300 руб. • Сверло по дереву 12x90 мм - 180 руб. • Биты крестовые 6 шт. - 300 руб. • Диск пильный 1 шт. - 600 руб. • Перчатки 8 пар - 200 руб. • Болт для стяжки лаг пола 12x130 мм 60 шт. - 1200 руб. • Гайка 12 мм 60 шт. - 150 руб. • Шайба 37 мм 100 шт. - 250 руб. 	9 747 руб.	
ИТОГО ПО Z6 на материалы для сборки: 209 981 руб.		



Материалы для сборки Z8

Наименование	Количество	Стоимость
Обработка каркаса, лаг пола антисептиком / огнезащитой Пирилакс Классик	402 м2 (тара 2х50 кг)	24 100 руб.
OSB плита 15х1250х2500 мм, для обшивки каркаса	56 листов	54 880 руб.
OSB плита 15х1250х2500 мм, для подшивки чернового пола под утеплитель	5 листов	4 900 руб.
Деревянный брус 50х50х3000 мм, для подшивки пола OSB плит	147 метра	5 880 руб.
Подкладочный ковер под гибкую черепицу Shinglas Anderep Prof	120 м2	13 440 руб.
Гибкая черепица Shinglas Ультра Самба	123 м2	53 751 руб.
Утепление купола толщиной 10 см Полиномом (-40°С)	124 м2 (248 баллонов)	116 560 руб.
Утепление пола толщиной 10 см Полиномом (-40°С)	50 м2 (100 баллонов)	47 000 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для лаг пола первого этажа	192 м	16 000 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для организации второго этажа	54 м	4 500 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для стяжки чернового пола первого этажа	180 м	15 000 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для стяжки чернового пола второго этажа	102 м	8 500 руб.
Крепеж, сверла, расходный материал, инвентарь: <ul style="list-style-type: none"> • Макловица 2 шт. - 300 руб. • Кровельные гвозди 15 кг - 2088 руб. • Саморезы оцинкованные 4,5х60 мм 3700 шт. - 5550 руб. • Саморезы оцинкованные 5х100 мм 3600 шт. - 5400 руб. • Сверла по дереву 3,5х40 мм 8 шт. - 400 руб. • Сверло по дереву 12х90 мм - 180 руб. • Биты крестовые 6 шт. - 300 руб. • Диск пильный 1 шт. - 600 руб. • Перчатки 10 пар. - 250 руб. • Уголки для фиксации вертикальных лаг 9 шт. - 450 руб. • Болт для стяжки лаг пола 12х130 мм 100 шт. - 2000 руб. Гайка 12 мм 100 шт. - 250 руб. Шайба 37 мм 200 шт. - 500 руб. 	15 976 руб.	
ИТОГО ПО Z8 на материалы для сборки: 382 779 руб.		



Материалы для сборки Z10

Наименование	Количество	Стоимость
Обработка каркаса, лаг пола антисептиком / огнезащитой Пирилакс Классик	591 м2 (тара 3х50 кг)	36 150 руб.
OSB плита 15х1250х2500 мм, для обшивки каркаса	108 листов	105 840 руб.
Деревянный брус 50х50х3000 мм, для подшивки пола OSB плит	174 метра	6 960 руб.
Подкладочный ковер под гибкую черепицу Shinglas Anderep Prof	200 м2	22 400 руб.
Гибкая черепица Shinglas Ультра Самба	183 м2	79 971 руб.
Утепление купола толщиной 10 см Полиномом (-40°C)	184 м2 (368 баллонов)	172 960 руб.
Утепление пола толщиной 10 см Полиномом (-40°C)	78 м2 (156 баллонов)	73 320 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для лаг пола 1 этажа	216 м	18 000 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для организации второго этажа	210 м	17 500 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для стяжки чернового пола первого этажа	300 м	25 000 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для чернового пола второго этажа	210 м	17 500 руб.
Крепеж, сверла, расходный материал, инвентарь: <ul style="list-style-type: none"> • Макловица 2 шт. - 300 руб. • Кровельные гвозди 20 кг - 2784 руб. • Саморезы оцинкованные 4,5х60 мм 4650 шт. - 6975 руб. • Саморезы оцинкованные 5х100 мм 5150 шт. - 7725 руб. • Сверла по дереву 3,5х40 мм 10 шт. - 500 руб. • Сверло по дереву 12х90 мм - 180 руб. • Биты крестовые 8 шт. - 400 руб. • Диск пильный 1 шт. - 600 руб. • Перчатки 12 пар - 300 руб. • Уголки для фиксации вертикальных лаг 12 шт. - 600 руб. • Болт для стяжки лаг пола 12х130 мм 224 шт. - 4480 руб. • Гайка 12 мм 224 шт. - 560 руб. • Шайба 37 мм 448 шт. - 1120 руб. 	26 524 руб.	
ИТОГО ПО Z10 на материалы для сборки: 602 125 руб.		



Материалы для сборки Z12

Наименование	Количество	Стоимость
Обработка каркаса, лаг пола антисептиком / огнезащитой Пирилакс Классик	863 м2 (тара 5х50 кг)	60 250 руб.
OSB плита 18х1250х2500 мм, для обшивки каркаса	154 листа	180 180 руб.
Деревянный брус 50х50х3000 мм, для подшивки пола OSB плит	255 м	10 200 руб.
Подкладочный ковер под гибкую черепицу Shinglas Anderep Prof	263 м2	31360 руб.
Гибкая черепица Shinglas Ультра Самба	263 м2	115 368 руб.
Утепление купола толщиной 10 см Полиномом (-40°С)	263 м2 (528 баллонов)	247 220 руб.
Утепление пола толщиной 10 см Полиномом (-40°С)	113 м2 (226 баллонов)	106 220 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для лаг пола 1 этажа	264 м	22 000 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для опоры и лаг пола второго этажа	396 м	33 000 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для чернового пола первого этажа	498 м	41 500 руб.
Доска обрезная 50х200х6000 мм для чернового пола второго этажа	336 м	28 000 руб.
Крепеж, сверла, расходный материал, инвентарь: <ul style="list-style-type: none"> • Макловица 2 шт. - 300 руб. • Кровельные гвозди 30 кг - 4176 руб. • Саморезы оцинкованные 4,5х60 мм 6450 шт. - 9675 руб. • Саморезы оцинкованные 5х100 мм 7650 шт. - 11475 руб. • Сверла по дереву 3,5х40 мм 14 шт. - 700 руб. • Сверло по дереву 12х90 мм - 180 руб. • Биты крестовые 10 шт. - 500 руб. • Диск пильный 1 шт. - 600 руб. • Перчатки 16 пар - 400 руб. • Уголки для фиксации вертикальных лаг 18 шт. - 900 руб. • Болт для стяжки лаг пола 12х130 мм 298 шт. - 5960 руб. • Гайка 12 мм 296 шт. - 740 руб. • Шайба 37 мм 592 шт. - 1480 руб. 	37 086 руб	
ИТОГО ПО Z12 на материалы для сборки: 912 384 руб.		



Как все происходит?

Вы определяетесь с моделью купольного дома. Делаете заказ на сайте, система генерирует счет за каркас - вы его оплачиваете. Срок изготовления каркаса - один месяц.

Если вы хотите сборку, то за время изготовления каркаса оплачивается и монтируется свайный фундамент. Далее, закупаются материалы для сборки. После доставки каркаса оплачиваете услуги по сборке и бригада осуществляет сборку.

Услуги по сборке оказываем на всей территории России.

Контакты завода Добросфера

Бесплатный телефон: **8 800 333 08 06**.

Новости, фото, видео и поддержка на официальных страницах в социальных сетях, добавляйтесь:

- В контакте: vk.com/dobrosfera
- Фейсбук: facebook.com/dobrosfera
- Одноклассники: ok.ru/dobrosfera
- Инстаграм: instagram.com/dobrosfera.

Электронная почта info@dobrosfera.com.

Приглашаем дилеров

Тел. +7 (8482) 206-501, моб. +7 (927) 020-20-24 (Viber, WhatsApp), подробнее на сайте dobrosfera.com/dealer/, пишите info@dobrosfera.com.



ДОБРОСФЕРА
КУПОЛЬНЫЕ ДОМА

Сайт: dobrosfera.com

Стр. 9